

# *Ruwbouwopties*

“Warande” te Waddinxveen  
Woningtype D

**THUIS** **B** **BOUWEN** **.NL**

DE CREATIEVE, INSPIRENDENDE VILLABOUWERS



Code	Aantal	Eenheid	Omschrijving	Prijzen incl. BTW
------	--------	---------	--------------	-------------------

### RUWBOUW OPTIES TYPE D

#### **MEER- EN MINDERWERK**

In deze optielijst worden de alternatieven aangeboden en beschreven die voor type D + Dsp (bouwnummers 02, 03, 07, 08, 13, 14, 17, en 18) van toepassing zijn. Deze opties hebben betrekking op de ruwbouwfase van de woning.

Waarschijnlijk heeft u nog persoonlijke wensen ten aanzien van de afwerking en inrichting van uw woning. Het is mogelijk dat deze wensen niet in deze standaard lijst vermeld staan. Voor deze wensen welke u kunt aangeven een persoonlijk gesprek zullen wij u apart een prijsopgave doen toekomen.

21			<b>BETONWERK</b>	
21.2	1,00	stk	<b>Onderheid terras achtergevel</b> Het leveren en aanbrengen van een onderheid terras: - Afmeting circa 6000x3000mm - Inclusief extra grondwerk - Inclusief extra heipalen - Inclusief extra funderingsbalken - Inclusief extra ongeïsoleerde systeembvloer voorzien van betonnen drukvloer - Exclusief afwerken van de systeembvloer met bijvoorbeeld straattegels, vloertegels, etc.	5.850,00
22			<b>METSELWERK</b>	
22.1	1,00	stk	<b>Uitbreiding woonkamer</b> Het leveren en aanbrengen van een uitbreiding van de woonkamer: - Afmeting circa 5100x3100mm - Inclusief aanpassing fundering - Inclusief constructieve wanden - Inclusief isoleren spouwmuur - Inclusief isoleren plafond/dak - Inclusief uitbreiding standaard afwerking als beschreven in de technische omschrijving - Inclusief uitbreiding standaard W- en E-installaties - Garage wordt berging  Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare dagen.	16.800,00
24			<b>RUWBOUWTIMMERWERK</b>	
24.1	1,00	stk	<b>Luifel voorgevel</b> Het leveren en aanbrengen van een houten luifel: - Afmeting circa 3400x3300mm - Inclusief houten dakrand langs garage/berging - Inclusief extra grondwerk - Inclusief extra heipalen - Inclusief vuren houten veranda palen op stalen voet - Inclusief vuren houten constructie - Inclusief houten dakrandafwerking - Inclusief multiplex plafond - Inclusief bitumen dakbedekking met aluminium daktrim - Inclusief schilderwerken - Inclusief regenwater afvoer  Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare dagen.	11.400,00

Code	Aantal	Eenheid	Omschrijving	Prijzen incl. BTW
24.2	1,00	stk	<b>Veranda achtergevel</b> Het leveren en aanbrengen van een houten veranda: - Afmeting circa 6000x3000mm - Inclusief extra grondwerk - Inclusief extra heipalen - Inclusief vuren houten veranda palen op stalen voet - Inclusief vuren houten constructie - Inclusief houten dakrandafwerking - Inclusief multiplex plafond - Inclusief bitumen dakbedekking met aluminium daktrim - Inclusief schilderwerken - Inclusief regenwater afvoer - Indien deze optie en de optie onderheid terras (21.3) wordt gekozen geldt een korting van € 600,00 inclusief B.T.W.  Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare dagen.	11.200,00
24.4	1,00	stk	<b>Dakkapel zijgevel</b> Het leveren en aanbrengen van een houten dakkapel: - Inclusief vuren houten constructie - Inclusief houten dakrandafwerking - Inclusief multiplex zijwangen - Inclusief gevelkozijn met draaikiepraam - Inclusief bitumen dakbedekking met aluminium daktrim - Inclusief binnenzijde (wanden & plafond) afgewerkt met gipsplaten - Inclusief wanden behangklaar afgewerkt - Inclusief plafond voorzien van spuitwerk kleur wit - Inclusief schilderwerken - Inclusief regenwater afvoer d.m.v. spuwer - Breedte binnen circa 1000mm	8.300,00
24.5	1,00	stk	<b>Balkonvenster zijgevel</b> Het leveren en aanbrengen van een houten balkonvenster: - Velux cabrio balkonvenster o.g. afmeting circa 940x2520mm - Inclusief aanpassing vuren houten constructie	5.200,00
24.6	1,00	stk	<b>Dakkapel i.p.v. balkonvenster</b> Het leveren en aanbrengen van een houten dakkapel in plaats van een balkonvenster: - Inclusief vuren houten constructie - Inclusief houten dakrandafwerking - Inclusief multiplex zijwangen - Inclusief gevelkozijn met draaikiepraam - Inclusief bitumen dakbedekking met aluminium daktrim - Inclusief binnenzijde (wanden & plafond) afgewerkt met gipsplaten - Inclusief wanden behangklaar afgewerkt - Inclusief plafond voorzien van spuitwerk kleur wit - Inclusief schilderwerken - Inclusief regenwater afvoer d.m.v. spuwer - Breedte binnen circa 1000mm	3.200,00
30			<b>KOZIJNEN. RAMEN EN DEUREN</b>	
30.1	1,00	stk	<b>Enkele deur voorgevel</b> Leveren en aanbrengen van 1 stuk houten buitendeur: - Inclusief aanpassing kozijn - Inclusief standaard hang & sluitwerk - Inclusief gelijk sluitende cilinder - Inclusief geïsoleerde beglazingen - Inclusief schilderwerk	1.280,00

Datum: 25 september 2019

Paraaf opdrachtgever:  
Datum: